

Vedlegg 7 Distrikt Steinabakkane

		Skildring	Status
Reinseanlegg	Slamhandtering	Avløpsslam blir henta av Norva24 og levert til SIMAS etter faste rutinar.	God
	Resipient	Utslepp til Lustrafjorden, registrert i Vann-nett med god økologisk og kjemisk tilstand.	God
	Utløpsleidning	Kryssar vegen i 2 x Ø125 PE100 SDR17, med overgang til ny utsløpsleidning frå 2018 i Ø160 PE100 SDR17 og utslepp på - 20 m.	Svært god
	Reinseprosess	Slamavskiljar på 18 m ³ frå 2008.	Moderat
	Reinseprosess etter nytt direktiv	Ikkje omfatta av nytt direktiv.	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ingen styring eller overvaking.	Dårleg
	Overløp	Gamal utsløpsleidning i Ø110 PVC frå 1980.	Moderat
Transportsystem	Hovudleidningar	Ø110 PVC frå 1980.	Dårleg
	Pumpestasjonar	Ingen pumpestasjonar i distriktet.	Ikkje aktuelt
	Innsamlingsleidningar	Frå 1980, med få leidningsstrek.	Moderat
	Overløpstersklar	Ingen anlegg.	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ingen overvaking eller styring.	Dårleg
	Framandvatn	Ingen kjende problem med framandvatn, men utan overvaking er kunnskapsgrunnlaget avgrensa.	Moderat
	Tilknytingsgrad	8 abonnentar, med full dekning for område som kan knytast til utan pumping.	God
Avløpsvatn	Energipotensiale	For lite til å vere aktuelt for vurdering.	Ikkje aktuelt
	Påslepp	Berre vanleg hushaldspåslepp.	Svært god
	Separering	Ingen overvassleidningar i området. Truleg blir noko takvatn og anna vatn sleppt inn på nettet.	Dårleg
	Utvikling	Ingen restkapasitet og ingen planar for utviding.	Moderat



Figur 1: Illustrasjon av distrikt Steinabakkane